宁波财经学院信息楼消防报警控制主机更换升级项目（重招）采购询价公告

为进一步提升我校消防安全防控能力，消除现有火灾自动报警系统设备老化、系统卡顿、频繁误报等安全隐患，保障建筑消防设施完整有效、符合现行消防规范要求，现就我校信息楼消防报警控制主机（JB-3102）更换升级项目进行公开询价，欢迎符合资质条件的供应商参与报价。

采购编号：NBCJABB-20261002-1

项目名称：宁波财经学院信息楼消防报警控制主机更换升级（重招）

一、项目概况

1.项目名称：宁波财经学院信息楼消防报警控制主机更换升级项目（重招）

2.项目地点：宁波财经学院海曙校区信息楼消控室

3.项目现状：现有消防报警主机使用年限较长，设备老旧、主板老化、程序版本过低，存在故障频发、无法对接新版规范要求等问题，不满足日常值守及消防检查、验收标准，需整体更换升级。

4.资金来源：自筹资金，资金已落实。

5.采购方式：公开询价，综合比价择优确定施工单位。

二、采购及施工内容（全包工作范围）

本项目为全包工程，包含但不限于以下全部内容：

1.原有老旧消防报警主机、回路板、联动板、电源盘、备用电池、配套控制柜整机拆除、搬运。

2.全新品牌消防火灾报警控制器（主机）整套设备（包括机柜、火灾报警控制器/消防联动控制器、多线联动控制盘、消防应急广播、消防电话、蓄电池等）安装、固定、接线、调试，设备需适配本建筑全部消防点位（烟感、温感、火灾显示盘、手报、声光、消火栓按钮、模块、广播、风机、水泵联动点位等）。

3.增加消防电话及消防应急广播功能，完成相应设备采购、安装、固定、接线及功能调试。

4.多平台联网通讯功能，本消控室为分机室，此次改造须适配原来控制器与消控主机室及远程网络控制平台联网通讯功能。

5.系统程序重装、点位录入、地址编码、分区标注、消防图纸点位匹配、联动逻辑重新编写调试。

6.原有线路检测、故障线路排查、线路整理、破损线路修复、端子重新压接规整。

7.整机通电调试、单点测试、分区测试、全系统联动测试、故障模拟测试、屏蔽/隔离功能测试。

8.应急广播、消防电话、喷淋系统、防排烟风机、消防水泵、防火卷帘等设备联动对接调试，确保全系统正常联动。

9.系统试运行、稳定性测试、出具完整调试记录。

10.提供设备 3C 认证、合格证、检测报告、出厂资料、系统操作手册。

11.对本单位消控值班人员开展系统操作、日常巡检、故障排查、简单维护专项培训。

12.配合单位完成消防检查、隐患闭环、竣工资料整理及验收工作。

三、技术规范及质量要求

1.所有消防主机设备必须为全新原厂正品、未拆封、全新批次，符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）、《建筑设计防火规范》现行标准。

2.设备必须具备国家消防产品 3C 强制认证，资料齐全可查、可备案、可通过消防监督检查。

3.新主机容量须大于等于现场实际点位总量，预留不少于 15%点位扩容余量，支持后期点位新增、改造扩展。

4.系统运行稳定，无频繁误报、漏报、死机、离线故障，历史记录、故障记录、火警记录完整可查询。

5.改造完成后，整套火灾自动报警系统全点位正常在线、联动功能 100%有效，满足日常值守、应急处置及消防核查要求。

四、供应商资格要求

1.具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

2.具备消防设施工程施工相关从业能力，有同类消防报警主机更换升级改造施工经验。

3.所投设备品牌正规、资质齐全，可提供完整 3C 认证、出厂检测资料。

4.近三年无重大安全事故、无消防施工不良记录、无失信记录。

5.本项目不接受联合体报价、不允许转包分包。

五、报价要求

1.本次报价为含税包干总价，包含设备费、材料费、拆除费、人工费、布线整理费、调试费、培训费、垃圾清运、税费、质保售后、验收配合等所有费用，采购人不再追加任何费用。

2.报价文件须加盖单位公章，包含：公司资质、设备参数清单、3C 证书、详细分项报价、施工方案、工期承诺、质保承诺、售后服务方案。

3. 报价一次性锁定，施工期间不因材料、人工、工况变化调整价格。

六、工期及质保要求

1.工期要求：合同签订后 7 个日历天内完成全部拆除、安装、调试、试运行、交付工作，尽量减少系统停用空档期，保障消防安全连续可控。

2.质保要求：整体工程及设备免费质保不少于 2 年，质保期内免费上门维修、免费更换故障配件、免费系统调试升级；接到故障报修后及时响应、快速处置。

七、报价递交方式及截止时间

1.报价截止时间：2026 年 11 月 10 日 17 时

2.递交方式：现场密封递交

3.逾期、资料不全、未密封、无盖章报价视为无效报价。

八、评审原则

本次询价以符合设备品牌资质、技术匹配单位低价中标。

九、其他说明

1.供应商可自行现场踏勘，充分了解现场点位、设备工况、施工条件，踏勘费用自理，一经报价视为认可现场全部施工条件。

2.施工期间须严格落实消防安全、施工安全防护措施，施工安全、人身安全、设备损坏风险全部由施工单位承担。

3.施工过程尽量错峰施工、缩短系统停用时间，做好临时防火巡查管控。

十、联系方式

采购人：宁波财经学院安全保卫部

联系人：韩展孝

联系电话：18368428643

地 址：浙江省宁波市海曙区高桥镇学院路 899 号

发布日期：2026 年 11 月 4 日